

# 永春县发展和改革局文件

永发改审〔2024〕88号

## 永春县发展和改革局关于永春六中颜玉雪 运动场塑胶提升工程可行性研究报告 及初步设计的批复

福建省永春第六中学：

报来《关于申请审批永春六中颜玉雪运动场塑胶提升工程可行性研究报告及初步设计的请示》及附件收悉。经研究，原则同意永春六中颜玉雪运动场塑胶提升工程可行性研究报告及初步设计方案。具体批复如下：

一、项目名称：永春六中颜玉雪运动场塑胶提升工程（项目编码：2411-350525-04-02-481425）

二、项目建设地点：福建省永春第六中学校园内

三、项目单位：福建省永春第六中学

四、项目建设规模及主要内容：

项目规划用地面积 8300 平方米。建设内容主要为 300M 环形

塑胶跑道(共五道)、两个篮球场、两个排球场、一个跳高区和跳远区等体育运动区。本次建设仅为操场的铺装面层进行提升更换。

## 五、主要设计标准

300M 环形跑道采用面层为无颗粒自结纹混合型聚氨脂塑胶，厚 13mm，铁红色。跳远区助跑道和跳高区起跳区面层为无颗粒自结纹混合型聚氨脂塑胶，厚 20mm，铁红色。篮球场区域和排球场区域，面层采用有机改性聚氨酯 5mm 厚。操场西半圆区和其他附属区设直曲混织景观人造草铺装(高为 20mm)。

## 六、工程概算

项目概算总投资控制在 107.1709 万元以内。其中工程费用 96.7709 万元，工程建设其他费用 10.4 万元。建设资金来源为侨亲捐资、财政拨款及自筹。

## 七、建设工期：按12个月控制

请项目单位进一步完善设计方案；按照基本建设程序和项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制等要求，加强管理，落实环境保护措施和安全生产措施，确保工程质量安全，按期完成建设任务。

永春县发展和改革局

2024年11月6日

(此件主动公开)

---

抄送：县自然资源局、住建局、生态环境局。

---

永春县发展和改革局

2024年11月6日印发

---