

附件

永春县下洋镇涂山村等 4 个村农村饮水安全巩固提升工程主要建设内容

乡镇	村	现状年受益人口(人)	规划年受益人口(人)	供水规模(吨/天)	水源及其构筑物	输水管道管径/长度(mm/m)	净水设备		其他设备	清水池容积(m <sup>3</sup> )	配水管管径/长度(mm/m)	入户管合计(mm/m)	新建管网合计(mm/m)
							设备	处理能力(吨/小时)					
下洋	涂山	904	904	128.20	山涧水、地下水	De40、De50/1780	净水器1台	4	消毒剂投加器2台	3座各30m <sup>3</sup>	De32~63/6150	De20/3700	De20~63/11630
玉斗	红山	520	543	65.61	山涧水	De50/1200	净水器1台	3	消毒剂投加器1台	50m <sup>3</sup>	De32~63/3465	De20/3000	De20~63/7665
石鼓	东安	500	500	66.40	地表水	De50/1380	净水器1台	3	消毒剂投加器1台	50m <sup>3</sup>	De32~63/2127	De20/1250	De20~63/4757
桂洋	文太	1382	1382	183.60	地表水	De40、De50/1230	净水器1台	6	消毒剂投加器1台	\	De500~63/2310	De20/500	De20~63/4040