

永水利〔2023〕222号

## 永春县水利局关于永春县城乡供水一体化项目 乌石村供水工程初步设计报告的批复

永春县自来水有限公司：

你司报来的《关于审查永春县城乡供水一体化项目乌石村供水工程初步设计报告的请示》及相关附件已收悉。我局组织该项目专家组对项目初步设计报告进行审查，审查后专家组提交了《永春县城乡供水一体化项目乌石村供水工程初步设计专家组评审意见》。经研究，原则同意设计单位编制的《永春县城乡供水一体化项目乌石村供水工程初步设计》（以下简称《初设报告》），现就该工程初设报告的主要内容批复如下：

一、项目名称：永春县城乡供水一体化项目乌石村供水工程

二、建设地点：达埔镇乌石村

三、建设单位：永春县自来水有限公司

四、供水规模：1100m<sup>3</sup>/d

五、建设内容

本工程主要建设内容为：净水厂1座，铺设De63-160输配水管道25.75公里，管材采用PE管等。

六、工程概算：本工程总投资1325.30万元。其中建筑工程564.49万元，机电设备及安装工程125.25万元，输水管线设备及安装工程268.09万元，临时工程44.62万元，独立费用185.84万元，基本预备费59.41万元，水保、环保投资16.28万元，建设期贷款利息21.00万元，贷款利率4.6%。

七、资金来源：项目业主自筹、上级补助资金等。

八、建设工期：工程建设总工期12个月。

九、环境保护及水土保持

请建设单位严格按照工程环境影响评价批复内容执行，加强工程施工、项目运营期间的组织管理，严格按照国家有关要求，切实落实安全管理、环境保护、水土保持设施“三同时”制度。

十、项目管理

1. 县自来水公司是永春县城乡供水一体化项目实施主体，履行项目法人职责。项目涉及征地、环保等，应严格按照有关法律、法规履行相应程序，处理好与生态红线、土地利用的关系。

2. 项目业主应进一步完善有关工作，抓紧筹措和落实建设资金，按照“五制”要求，强化项目建设管理，确保工程质量、安

全和进度。

3. 加强资金使用管理，严格执行水利相关资金管理规定，提升资金使用管理水平，确保资金使用规范，严控资金使用风险。

4. 加快项目前期工作，力争早日开工建设，按时完成建设任务。

5. 工程完工后，建设单位应及时申请竣工验收，项目验收合格后应及时办理交接手续。县自来水公司是项目运营管护单位，要制定管理措施，要建立健全工程运行、维修养护、水费计收等各项规章制度，确保工程的安全与效益。

永春县水利局

2023年11月21日

---

抄送：泉州市水利局。

---

永春县水利局

2023年11月21日印发

---